

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na magazyn do przechowywania produktów PS					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		7,00*4,00	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 6,40*2+3,30*2 A (suma częściowa)	m ³	19,400	
		poz.2A*1,50*0,50	m ³	19,400	
			m ³	14,550	
				RAZEM	33,950
3 d.1.1	KNR 2-01 0230-01 z. sz. 2.4.2. 9906	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie sypkim.	m ³		
		poz.2	m ³	33,950	
				RAZEM	33,950
4 d.1.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz.3	m ³	33,950	
				RAZEM	33,950
1.2		IZOLACJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
5 d.1.2	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku poz.2A*2,50 6,40*3,30	m ²		
			m ²	48,500	
			m ²	21,120	
				RAZEM	69,620
6 d.1.2	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.5	m ²		
			m ²	69,620	
				RAZEM	69,620
7 d.1.2	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin poz.5	m ²		
			m ²	69,620	
				RAZEM	69,620
8 d.1.2	KNR BC-02 0301-06	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm poz.5	m ²		
			m ²	69,620	
				RAZEM	69,620
1.3		PODLOGI I POSADZKI			
9 d.1.3	KNR BC-02 0301-06	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm 5,60*2,50	m ²		
			m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.9	m ²		
			m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.1.3	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 5,60*2+2,50*2	m		
			m	16,200	
				RAZEM	16,200
1.4		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
12 d.1.4	KNR BC-02 0101-02	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg. 5,60*2+2,50*2	m		
			m	16,200	
				RAZEM	16,200
13 d.1.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku (5,60*2+2,50*2)*2,50 5,60*2,50	m ²		
			m ²	40,500	
			m ²	14,000	
				RAZEM	54,500
14 d.1.4	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.13	m ²		
			m ²	54,500	
				RAZEM	54,500
15 d.1.4	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m ²	54,500	
				RAZEM	54,500
16 d.1.4	KNR BC-02 0122-01	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm	m ²		
		poz.13	m ²	54,500	
				RAZEM	54,500
17 d.1.4	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne	m ²		
		poz.13	m ²	54,500	
				RAZEM	54,500
2		Wyposażenie			
18 d.2		Regał magazynowy o wym. ok 5,50 x 2,00 (wykonany na wymiar)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000